

Empresa: METALURGICA USIMETAL LTDA

Atendente: 9997 - MARCELO

E-mail: marcelo@usimetal.ind.br

Cargo: Comercial

Fone: 47 3404-3710

ORÇAMENTO: 2787

Data Emissão: 19/09/2011

Cliente: TECNIWER COM E INSTALACAO ELETRICA LTDA (377)

RUA ALFREDO CARLOS MEIER, - .
89256-640 - JARAGUA DO SUL - SC

CNPJ: 02.937.343/0001-02

ATT: 1 - CLAUDIO WERNER

Fone: 47 3370-3608

Insc.Est.: 254102760

Cargo: SOCIO PROPRIETARIO

E-mail: tecniwer@tecniwer.com.br

Representante: GENERICO

Cond.Pagamento: 30 DD

Transportadora: METALURGICA USIMETAL LTDA

Prazo de Entrega: 30 dias úteis

Tipo frete: CIF

Validade: 30 dias úteis

Observação: 1)Cubículo fabricado em ch. aço carbono #11 (3mm), c/ acabamento em pintura pó, camada 80µm, cor Munsell N6,5.
2)Painéis ACP fabricados em ch. aço carbono (estrutura #12, fechamentos #14), c/ acabamento em pintura pó, camada 80µm, cor Munsell N6,5.

Código	Un.	Descrição	Qtde	Prec.Unit	Vlr.Total	ICMS(%)	IPI(%)	Vlr.IPI	Tot.c/ IPI
02.118CEMIG-0346e	PÇ	ITEM - CUBÍCULO DUPLEX DE PROTEÇÃO E CONTROLE	2,000	5.927,81	11.855,62	17,00	15,00	1.778,34	13.633,96
Prazo de Entrega: 30 dias úteis Revisão: 00 Class.Fiscal: 85381000									
0015.010.996	PÇ	ITEM - PAINEL ACP TIPO A - RACK 19 BASCULANTE (CÓD. 22440-SIEMENS-07015)	90,000	3.939,83	354.584,70	17,00	15,00	53.187,70	407.772,40
Prazo de Entrega: 30 dias úteis Class.Fiscal: 85381000									
TOTAIS :					366.440,32			54.966,04	421.406,36

CONDIÇÕES GERAIS
ICMS - INCLUSO

NOTAS:

- 1) Cubículos duplex fornecidos montado estruturalmente com fecho, dobradiças, vedação, composto de faces dianteira e traseira, sem furação e sem partes laterais.
- 2) Painéis ACP fornecidos montados estruturalmente com: fechos, dobradiças, vedações, espelhos (rack 19), e placas de montagem.
- 3) Não fazem parte deste orçamento: componentes elétricos, trilhos (perfil DIN) e canaletas plásticas.