

**Empresa:** METALURGICA USIMETAL LTDA

**Atendente:** 9997 - MARCELO

**E-mail :** marcelo@usimetal.ind.br

**Cargo:** Comercial

**Fone:** 47 3404-3710

**ORÇAMENTO:** 1472

**Data Emissão:** 17/11/2009

**Cliente:** TECNIWER COM. E INSTALACAO ELETRICA LTDA ( 377 )

RUA ALFREDO CARLOS MEIER, 60 - JARDIM CENTENARIO

89256-640 - JARAGUA DO SUL - SC

**CNPJ:** 02.937.343/0001-02

**ATT :** 1 - CLAUDIO WERNER

**Fone :** 47 3370-3608

**Insc.Est.:** 254102760

**Cargo :** SOCIO PROPRIETARIO

**E-mail :** tecniwer@tecniwer.com.br

**Representante:** GENERICO

**Cond.Pagamento:** 30 DD

**Transportadora:** METALURGICA USIMETAL LTDA

**Prazo de Entrega:** 25 dias úteis

**Tipo frete:** CIF

**Validade:** 30 dias úteis

**Observação:** 1) Painel fornecido montado estruturalmente, com fechos, dobradiças, vedações, moldura rack 19 basculante e visor de vidro temperado.  
2) Acabamento em pintura pó, camada 80 a 120 microns, cor Munsell N6,5.

Código	Un.	Descrição	Qtde	Prec.Unit	Vlr.Total	ICMS(%)	IPI(%)	Vlr.IPI	Tot.c/ IPI
PEU2388-035	PÇ	ITEM - PAINEL ACP PEU2388035 (SIEMENS - SUAPE)	27,000	3.519,86	95.036,22	17,00	15,00	14.255,43	109.291,65
<b>Prazo de Entrega:</b> 25 dias úteis <b>Revisão:</b> 00 <b>Class.Fiscal:</b> 85381000									
<b>TOTAIS :</b>					<b>95.036,22</b>			<b>14.255,43</b>	<b>109.291,65</b>

CONDIÇÕES GERAIS  
ICMS - INCLUSO

NOTA:

Painel ACP rack 19, estrutura CH#12, fechamentos CH#14, porta frontal c/ vidro temperado 6mm, porta traseira, moldura rack basculante, rack 19 CH#14, placa e contra placa de montagem CH#14 e teto liso.